Titel	Side
Ansøgningsskema	2
BILAG 1 projektbeskivelse kystsikring original _ nov2025_ marts 26_22 april 2026	10
miljø screening final okt 2026	17

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Dette ansøgningsskema benyttes af private lodsejere ved ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse i Hjørring Kommune.

A. Oplysninger om ansøger

Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse fremgå af samtykkeerklæringer (udfyld pkt. A i samtykkeerklæringen) vedlagt ansøgningen.

Standardsamtykkeerklæring udleveres fra kommunen sammen med ansøgningsskemaet.

Navn
Grindevej KystsikringsLaug

Adresse
Grindevej / Marsvinevej

Postnr.	By
9480	Løkken

Telefon nr.	Mobil nr.	E-mail

Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?

☐	Ja
☒	Nej. Oplysninger om ejer fremgår af samtykkeerklæring vedlagt ansøgningen

B. Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger

Punktet udfyldes, hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis af nabo, rådgiver, entreprenør e.l. Denne vil være kontaktperson til den kompetente myndighed under sagens forløb.

Husk samtykkeerklæring fra ansøger (udfyld pkt. B i samtykkeerklæringen).

Navn
Forkvinde Trine Chrzan

Adresse
Prags Boulevard 10, 3.

Postnr.	By
2300	København S

Telefon nr.	Mobil nr.	E-mail
	31429025	tc@fxteam.dk

C. Projektets placering

Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt N "Andre oplysninger"

Hvis ejendommen, hvorpå projektet ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst under punkt A, skal der vedlægges samtykkeerklæringer fra samtlige andre ejere.

Adresse
Grindevej / Marsvinvej, Nr. Lyngby

Postnr.	By	Kommune
9480	Løkken	Hjørring

Matrikel nr.	Ejerlav
Grindevej / Marsvinvej , NR Lyngby Ulstrup By, Rubjerg – bl.a. matr.nr. 1y, 1x, 1v, 1u, 1af, 1an, 1ae, 6v, 6x, 1q, 1k og 1l (jf. vedlagt matrikeloversigt)	

Hvad er projektets karakteristika? *Beskriv hele projektets dimensioner og* *Beskriv hele projektets udformning*	Projektet omfatter etablering af ca. 334 meter sammenhængende skrænttfodsbeskyttelse udført som pilespuns i to parallelle rækker (front- og skræntrække). Anlægget placeres ved skrænttfoden og tilbagefyldes med eksisterende sand, så konstruktionen fremstår delvist sanddækket og landskabeligt tilpasset.

D. Hvad søges der om beskyttelse mod?

x	Erosion (kysten nedbrydes af havet) *Udfyld punkterne E-Kog N*	□	Oversvømmelse *Udfyld punkterne E-I og L-N*

E. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold

Findes der allerede kystbeskyttelse eller tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen?

x	Nej

□	Ja, hvilken	□	Skråningsbeskyttelse
		□	Sandfodring
		□	Høfde
		□	Bølgebryder

□ Dige

□ Andet: _____

Hvis ja, angiv dok. nr. for evt. tilladelse: _____

Eller

Omtrentligt år for etablering: _____

Hvis ja, er der kumulation med det ansøgte projekt og eksisterende og/eller godkendte forhold?

□ Nej

Der er tale om kumulation, som vurderes positiv og tilsigtet.

☒ Ja

Beskriv hvilke forhold og kumulationen

Der findes eksisterende pilespuns-anlæg på tilstødende kyststrækninger (Nr. Lyngby I og Nr. Lyngby II), som har dokumenteret god effekt mod erosion. Det ansøgte projekt udgør en naturlig og sammenhængende forlængelse heraf.

F. Værdier[1]

Hvilke værdier ønskes beskyttet?

☒ Hus eller anden bebyggelse med faste installationer

☒ Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.)

☒ Andet (landbrugsjord, ubebygget areal, produktionsskov, have), hvilket: Rekreativ strand og klint
Ubebygget areal og terræn

Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?

Beskriv hyppigheden af tidligere oversvømmelser og/eller
Beskriv erosionens omfang og
Beskriv skader efter oversvømmelse eller erosion m.v.

Kyststrækningen er stærkt erosionstruet med aktiv klinterosion, skred og løbende tilbagerykning af kystlinjen. Projektet er nødvendigt for at beskytte ejendomme, terræn og offentlig adgang til stranden.

Ved sager om kommunale fællesprojekter: Ansøgers overvejelser omkring værdien og levetiden af det, der ønskes beskyttet i forhold til udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen over en længere periode på 25-50 år:

[1] Gælder kun ved ansøgninger om kommunale fællesprojekter, Kap. 1a i Kystbeskyttelsesloven

G. Skovloven

Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal, der er fredskovspligtigt efter skovloven, oplyses, om det er muligt at placere anlægget uden for det fredskovspligtige areal?
Beskriv de samfundsmæssige interesser, der begrunder, at kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres på det fredskovspligtige areal.
Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med "*skovbryn af løvtræer og buske*" der er omfattet af § 27 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er udført.
Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med "*søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 pga. for lille størrelse*" der er omfattet af § 28 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er udført.

H. Jagt- og vildtforvaltningsloven

Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres i et vildtreservat, beskrives den nærmere begrundelse for dette indgreb.
Beskriv projektets omfang og anlægsfasen, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes og hvilket tidspunkt på året projektet ønskes gennemført.
Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på særligt for det pågældende vildtreservat sårbare tidspunkter, fx yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor det er nødvendigt.

I. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning

Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov om kystbeskyttelse m.v.

Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande.
Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.
Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der er omfattet af et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grundvandsforekomster.

J. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion

Hvilken type kystbeskyttelse søges der om tilladelse til:

- ☐ Fodring (sand/ral)
- ☐ Skråningsbeskyttelse
- ☐ Høfde
- ☐ Bølgebryder
- ☒ Andet: Skræntfodsbeskyttelse med pilespuns

Er der tale om:

- ☒ Etablering af ny kystbeskyttelse
- ☐ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
- ☐ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer
- ☐ Fjernelse af eksisterende anlæg*

**) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig*

K. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion

Materiale på nedenstående liste vedlægges ansøgningen

- Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skrænkant. På kortet skal afstanden fra bebyggelse til skrænkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tydeligt.

- Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring skal mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå.

- Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.
- En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen.

- En redegørelse af, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen for erosion over tid, herunder at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.
- Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort.
- Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten og det, der ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lokaliteten.
- Samtykkeerklæringer

1) Ved flere ansøgere

2) Når der er en repræsentant for ansøger

3) Når kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers

4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom

L. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse

Hvilken type kystbeskyttelse

- □ Dige
- □ Højvandsmur
- □ Fodring (hævning af terræn med sand/ral)
- □ Andet

Er der tale om:

- □ Etablering af ny kystbeskyttelse
- □ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
- □ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer
- □ Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse*

**) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig*

M. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse

Nedenstående liste **skal** *vedlægges ansøgningen*

- Kort, der viser matrikelgrænser og højdekurver. På kortet skal bebyggelse/infrastruktur samt højvandsbeskyttelsens placering fremgå tydeligt.
- Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. ¬Topkote, hældninger, bredde m.v. af konstruktionen skal fremgå af snittegningerne.
- Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.
- En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltningen.
- En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over tid, herunder at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.
- Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det omkringliggende område.
- Samtykkeerklæringer
  1) Ved flere ansøgere
  2) Når der er en repræsentant for ansøger
  3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers
  4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative påvirkning af deres ejendom

N. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen

Kan evt. uddybes i bilag

Projektet er en naturbaseret, lokalt forankret løsning, som videreføre eksisterende kystsikring ved Nr. Lyngby og sikrer en sammenhængende kystbeskyttelse.

O. Offentliggørelse af ansøgningen

Det er den kompetente myndigheds praksis, at ansøgningen offentliggøres på den kompetente myndigheds hjemmeside.

Det sker som led i den høring og orientering, som den kompetente myndighed er forpligtiget til at gennemføre.

Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt

[x] Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på den kompetente myndigheds hjemmeside

P. Erklæring og underskrift

Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato	Fulde navn *(benyt blokbogstaver)*	Underskrift
30.08.26	TRINE CHRZAN	

Hjørring Kommune beder om dine oplysninger, for at kunne behandle og vurdere den fremsendte søgning. Når du udfylder og indsender den underskrevne ansøgning til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har oplyst. Hjørring Kommune opbevarer dine oplysninger i vores journalsystem, så længe de er relevante for behandlingen af din sag og de efter lovgivningen skal opbevares i kommunen.

Hjørring Kommune er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse. Endvidere hører vi andre relevante myndigheder om projektets eventuelle indvirkning på deres forvaltningsområder.

Kystbeskyttelsesloven stiller desuden krav om offentliggørelse af ansøgningen på kommunens hjemmeside.

Når du udfylder og indsender den underskrevne ansøgning til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må orientere naboer, berørte parter og myndigheder samt offentliggøre ansøgningen på kommunens hjemmeside.

Hjørring Kommunes behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger, herunder f.eks. oplysninger om navn og adresse, skal ske i overensstemmelse med persondataforordningens art 6. Behandlingen kan ske, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, jf. art 6 stk. 1, litra e. Behandlingen sker i denne sammenhæng i henhold til kystbeskyttelsesloven, krav om offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Det følger af persondataforordningens art. 21, stk. 1, at den registeret til enhver tid over for den dataansvarlige kan gøre indsigelse mod, at oplysningen om vedkommende gøres til genstand for behandling. Endvidere følger det af art. 21, at hvis indsigelsen efter stk. 1 er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger. Såfremt du ønsker at gøre indsigelse, skal du rette henvendelse til jurist Thomas Ørum, mail: thomas.oerum@hjoerring.dk.


/

Team Kyst
Hjørring Kommune
September 2025

Projektbeskrivelse

Kystsikring på Nr Lyngby strand

Kyststrækningen ved Nørre Lyngby udgør et af de mest erosionstruede områder langs Vesterhavet, kendetegnet ved en høj klint, løbende skred og betydelig tilbagerykning af kystlinjen. Projektområdet ligger som en naturlig forlængelse af de allerede etablerede pilespuns-anlæg **Nr. Lyngby I** og **Nr. Lyngby II**, der over en årrække har vist sig at reducere erosionen effektivt og fremstå som en naturbaseret kystsikringsløsning i harmoni med landskabet. Effekten af disse anlæg har været positiv og inspirerende for de grundejere, der nu ønsker at sikre den næste delstrækning af kysten.



Initiativet kommer fra **10 grundejere med i alt 11 matrikler**, som alle har matrikler direkte mod kystlinjen i området omkring Grindevej og Marsvinvej.

Disse ejere har stiftet **Grindevej Kystsikringslaug** med det formål at samarbejde om anlæg, drift og vedligehold af en fælles kystsikringsløsning. Lauget er stiftet ud fra både et fælles ansvar og en fælles nødvendighed: at beskytte ejendommene, den rekreative strand og den høje, erosionsudsatte klint.

I forbindelse med projektet har lauget kontaktet **alle matrikelejerne langs kysten helt frem til Rubjerg Knude**. Alle ejere – på nær to – har ønsket at deltage. De to, som har fravalgt deltagelse, er Rubjerg Lejren (tilhørende KFUK/KFUM i Hjørring, mod nord og ejeren af Ulstrupvej 18 Jesper Bøhild Eriksen mod syd. Da disse ejendomme udgør de naturlige endepunkter for strækningen, ligger deres fravalg praktisk hensigtsmæssigt og påvirker ikke projektets kontinuitet. Lauget har haft tæt dialog med de ildsjæle, der stod for etableringen af Nr. Lyngby I og II, og projektet bygger direkte på deres tekniske, praktiske og organisatoriske erfaringer.



Kystadgang for borgere og besøgende

Ved **Grindevej 13** findes en trappe som er opsat, ejes og finanseres af grundejerforeningen, og som i mange år har fungeret som en af de få sikre adgangsveje til stranden for beboere og turister. Trappen har gentagne gange lidt skade ved storme og erosion, og grundejerforeningen har haft store udgifter til reparationer. Grundejerforeningen er orienteret om at kystsikringsprojektet er tilpasset og kystsikre foran trappen og vil:

- stabilisere terrænet omkring trappen
- sikre adgangsvejen for offentligheden
- øge sikkerheden for alle strandgæster

Projektet er derfor til væsentlig gavn for både private ejere, lokalområdet og besøgende.



Kystsikringen udføres af **PileByg Kyst & Land**, som også stod for opførelsen af de tidligere pilespuns-anlæg i området. Projektet består af:

Skrændtfodsbeskyttelse med pilespuns på ca. 334 meter

- **Frontrække**
  ca. 0,3 m over eksisterende strand
  ca. 2,3 m lange pæle, diameter ca. 0,5 m

- **Skrændtrække**
  ca. 0,6 m over eksisterende strand
  ca. 2,6 m lange pæle, diameter ca. 0,5 m

- **Afstand mellem rækkerne:** 4–5 meter

- **Placering:**
  Skrændtrækken placeres så tæt på skrændtfoden som muligt. Frontrækken følger denne. Anlægget afsluttes med ekstra pilesektioner i begge ender for at undgå sårbarhed i overgangszoner

Det opgravede sand og materiale tilbagefyldes omkring pilespunsene, så anlægget fremstår delvist sanddækket fra etableringen.



Materialer

Pilespunsene består af:

- komprimerede John Deere-slaggebundter
- pil i ca. 5 års alder
- bundet med sisal-garn
- ca. 70 kg/m
- op til 80 % volumenreduktion ved komprimering

Det giver maksimal styrke, lang holdbarhed og optimal evne til at fastholde sand.

Udførelse

Arbejdet udføres af **Sejlstrup Entreprenørforretning** som underentreprenør.

Tidsplan

PileByg kan udføre projektet fra **november 2025**, men anbefaler anlæg i **marts/april 2026 eller snarest muligt derefter**, da:

- pælene får tid til at "sætte sig" før efterårets storme
- sandtransporten i sommerhalvåret hjælper anlægget
- risikoen for stormskader under anlæggets opførsel er mindst om foråret

Projektet finansieres af **kystsikringslaugets medlemmer** efter en fordelingsnøgle baseret på kyststrækning og matrikelforhold.
Alle 10 deltagende ejere bidrager økonomisk til:

- etablering
- driftsbidrag
- vedligeholdelse
- eventuel sikkerhedsstillelse (bankgaranti)

Lauget er et formelt, tinglysningspligtigt fællesskab, hvilket sikrer både økonomisk og juridisk ansvarlighed.

Vedligehold varetages af **kystsikringslauget** og omfatter:

- **reparationer, sandopfyldning for holdbarhed** (tilførsel af sand ved blottelse af anlæg)
- Sandfodring som sikrer anlæggets funktion (Med udgangspunkt i at der tilføres samme mængde sand som naturlig tabes fra strækningen. Hvilket af Hjørring kommune er vurderet til 5010 m3 pr år)
- fjernelse af opskyllet materiale (grene, affald)

Vedligeholdelsen struktureres i en årlig plan, så anlægget holdes i forskriftsmæssig stand og imødekommer vilkårene, der forventes stillet i kommunens tilladelse.

Projektet udgør en helhedsorienteret, lokalt forankret og naturbaseret løsning til:

- at beskytte skrænten og dens høje erosionsrate
- at sikre ejendomme og terræn langs kystlinjen
- at bevare adgangsforhold for borgere og gæster
- at skabe en sammenhængende og robust kystsikring fra Nr. Lyngby I → Nr. Lyngby II → til den nye strækning
- at videreføre og udnytte de gode erfaringer fra tidligere gennemførte projekter

Projektet bygger på et stærkt fællesskab blandt grundejere, solid erfaring fra tidligere etaper og veldokumenteret virkning fra pilespuns-anlæg ved den jyske vestkyst.



Ansøgning i henhold til §19 i Miljøvurderingsloven[1] (bilag 2-projekter)
Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog først endeligt af VVM-myndigheden.

Ansvar
For god ordens skyld gøres opmærksom på straffeansvaret efter Straffelovens §161, der påhviler bygherre og dennes rådgiver ved afgivelse af oplysninger til offentlig myndighed.

Hvad skal der ansøges om
Etablering eller ændringer af anlægstyper, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, skal ansøges hos VVM-myndigheden (oftest kommunen), før der kan gives tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse.

Hvor anlægsprojekter på Bilag 1 altid må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor er obligatorisk VVM-pligtige, skal anlægsprojekter på bilag 2 vurderes først, jf. lovens § 21. I denne såkaldte VVM-screening vurderer myndigheden ud fra bygherres oplysninger, *om* det konkrete anlæg må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Nedenstående ansøgningsskema vedrører således etablering eller ændringer af anlægstyper, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2.

Hvad skal ansøgningen indeholde
Bygherre skal "indgive skriftlig ansøgning", jf. lovens §19. Bygherren skal i ansøgningen tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 5 og 6. Ansøgningsskemaet fremgår af bilaget til Bekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter[2], som er gengivet nedenfor.

Til ansøgningen kan nedenstående skema anvendes. For projekter, der samtidig skal have en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33, skal der dog i stedet indgives ansøgning gennem Byg og Miljø.

Skemaet nedenfor lister de oplysninger, kommunen skal vurdere ud fra. Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af.

Det er ikke meningen, at bygherren gennem præcise beregninger skal angive projektets forventede påvirkninger, men der skal alene tages stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider. Skemaet er samtidig

[1] Lovbekendtgørelse 2021-10-27 nr. 1976 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

[2] Bekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1376 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

et generelt skema, der kan bruges til forskellige typer af projekter. Derfor kan visse af punkterne være irrelevante for det aktuelle projekt. Hvis et punkt ikke er relevant, angives dette med en begrundelse.

Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Ansøgning			
Basisoplysninger	**Tekst**		
Projektbeskrivelse	Kystsikring ved Grindevej og Marsvinvej, NR.Lyngby		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Grindevej kystsikringslaug, co/ Trine Chrzan, Prags Boulevard 10, 3. Kbh S, 31429025, tc@fxteam.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Grindevej kystsikringslaug, co/ Trine Chrzan, Prags Boulevard 10, 3. Kbh S, 31429025, tc@fxteam.dk		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum)	Grindevej og Marsvinvej, Nr. Lyngby Ulstrup By, Rubjerg – flere matrikler (jf. vedlagt matrikeloversigt)		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hjørring Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 For havbrug angives anlæggets placering på et søkort			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)			
Forholdet til VVM-reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er det obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2, Kystbeskyttelsesanlæg Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning.
Projektets karakteristika	**Tekst**		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Se vedlagt billag med grundejere		

2. Arealanvendelse efter projektets realisering • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Arealet vil fortsat fremstå som strand efter arealets opførsel. Rækkerne af pilebundter omkring anlægget gør dog at bilkørsel ikke kan finde sted på den del af stranden, hvor anlægget er placeret.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 1. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m³ 2. Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m² 3. Projektets bebyggede areal i m² 4. Projektets nye befæstede areal i m² 5. Projektets samlede bygningsmasse i m³ 6. Projektets maksimale bygningshøjde i m 7. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Anlægget fylder et areal på op til 5 x 334 meter på stranden. Pilebundterne står i to rækker. Forreste række rager ca. 0,3 meter op over sandet, og bagerste række 0,6 meter over sandet. Imellem pilerækkerne er der sand.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. 1. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde 2. Vandmængde i anlægsperioden 3. Affaldstype og mængder i anlægsperioden 4. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 5. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden 6. Håndtering af regnvand i anlægsperioden 7. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægget bygges af pilebundter, der graves ned i rækker på stranden. Der anvendes ikke vand til anlæggelsen, ligesom der ikke generes spildevand eller andet affald. Anlægsperioden marts 2027-april 2027
Projektets karakteristika	**Tekst**

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 1. Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 2. Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 3. Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 4. Vandmængde i driftsfasen	En del af projektet er kompenserende sandfodring med rent marint sand i en mængde af ca 5000 m3 som årligt gennemsnit. Sandfodringen foregår på søterritoriet indenfor det aktive kystprofil, og sker indenfor rammerne af en særskilt tilladelse til sandfodring til Hjørring Kommune. Denne tilladelse er også blevet screenet i forhold til miljøvurdering. For at vedlige anlægget er der med mellemrum behov for at lægge sand op imellem pilebundterne. Dette sand tages som et let overfladeskrab på stranden på strækningen langs anlægget.
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald • Andet affald • Spildevand til renseanlæg • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav • Håndtering af regnvand	– Ingen affaldsproduktion i driftsfasen

Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj (findes på www.mst.dk) eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Findes på www.mst.dk		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener?: • I anlægsperioden • I driftsfasen		X	Der kan være lidt sandfygning i anlægsfasen, hvor der graves i stranden, tilsvarende kan der også være sandfygning, når der tages sandskrab fra stranden til at fylde i anlægget. I begge tilfælde vil sandfygningen ikke overstige det naturlige niveau under blæsevejr.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener?: • I anlægsperioden • I driftsfasen		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?: • I anlægsperioden • I driftsfasen		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden i luftlinje fra projektet til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3?			Der ligger beskyttet natur mellem sommerhusene på toppen af skrænten dvs. mindre en 10 meter fra anlægget. Naturområderne bliver ikke berørt af anlægget.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden i luftlinje fra projektet til nærmeste fredede område?			Området ligger nær areal med fredede fortidsminder, som er bunkers fra 2. verdenskrig. Projektet berører dog ikke fredede fortidsminder
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)			Projektet berører ikke Natura 2000-områder, fredede områder eller §3-beskyttet natur. Projektet påvirker ikke vandløb, søer eller grundvandsforekomster.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			Projektet bidrager positivt til en samlet og sammenhængende kystbeskyttelse i området.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			– Anlægsarbejde udføres uden for sårbare perioder – Naturbaseret materialevalg – Løbende vedligehold og sanddækning Projektet vurderes samlet set ikke at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning og er derfor ikke VVM-pligtigt.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16/10 202

Bygherre/ansøger:
Grindevej kystsikringslaug

Firma:

Forkvinde: Trine Chrzan /
Navn